ООО "ПСК КРАФТЦ" 420005, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Южно-Промышленная, дом 20, офис 10
ИНН: 1660337531 КПП: 165901001 ОГРН: 1191690090680
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрезь без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта**.

СОЮЗ
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Общая площадь(кв.м.):	**1074,66**
Объект:	**Административное здание ООО "СУЗР"**
Дата:	**23.09.2026**

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система (оцинкованная окрашенная вертикальная)

№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
	Фасадная система для облицовки металлокассетами	***м2***		***1074,66***	***605,41***	***650 611,48 ₽***
	Фасадная система Оцинкованная окрашенная	***м2***		***1074,66***	***511,52***	***549 711,48 ₽***
1	Кронштейн усиленный КРУ 200х80х80х2,0 ОЦ ОК	шт.	2,345	2521	84,93	214 108,53 ₽
2	Паронитовая прокладка 80х80х2,0	шт.	2,345	2521	6,81	17 168,01 ₽
3	Профиль гнутый У 60х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,074	2229	142,86	318 434,94 ₽
	Крепеж	***м2***		***1074,66***	***93,89***	***100 900,00 ₽***
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,345	2600	27,50	71 500,00 ₽
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,690	6000	4,90	29 400,00 ₽
	Итого стоимость фасадной системы с крепежом:					**650 611,48 ₽**
	Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:					**605,41 ₽**

В т.ч. НДС 22%: 117 323,38 ₽
Итого с НДС 22%: 650 611,48 ₽
Ориентировочная стоимость доставки: 70 000,00 ₽

Облицовочные материалы

№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
	Стальные металлокассеты (оцинкованные и окрашенные)	***м2***		***1074,66***	***3 236,06***	***3 477 665,40 ₽***
	Стальные металлокассеты (оцинкованные и окрашенные)	***м2***		***1074,66***	***3 236,06***	***3 477 665,40 ₽***
1	Стальные панели (кассеты), цвет по RAL, толщина 1,0 мм, размеры 1180х545 мм	м2	1,00	1074,66	3190,00	3 428 165,40 ₽
2	Саморез для крепления стальной кассеты, цвет по RAL	шт	7,50	9000	5,50	49 500,00 ₽
	Итого стоимость облицовочных материалов:					**3 477 665,40 ₽**
	Итого стоимость облицовочных материалов за 1 кв.м.:					**3 236,06 ₽**

В т.ч. НДС 22%: 627 119,99 ₽
Итого с НДС 22%: 3 477 665,40 ₽
Ориентировочная стоимость доставки: 120 000,00 ₽

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	**Название материала/услуги**	**ед.изм**	**коэф. на кв.м.**	**кол-во**	**цена за ед. без НДС**	**Стоимость**
Проектирование фасадной системы для облицовки металлокассетами						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки металлокассетами в соответствии с СП 522.1325800.2023	м2	1,00	1074,66	75,00	80 599,50 ₽
					Итого за проектирование:	**80 599,50 ₽**
					Итого за кв.м проектирования:	**75,00 ₽**
					НДС 22% (при необходимости):	**17 731,89 ₽**
					Итого с НДС 22%:	**98 331,39 ₽**