ООО "ПСК КРАФТЦ" 420005, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Южно-Промышленная, дом 20, офис 10
ИНН: 1660337531 КПП: 165901001 ОГРН: 1191690090680
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрезь без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта**.

СОЮЗ
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Общая площадь(кв.м.):	**180,70**
Объект:	**Капитальный ремонт здания отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Херсонской области по адресу: Херсонская область, пгт. Ивановка, улица Мира Крупской, 22**
Дата:	**24.09.2026**

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система (оцинкованная окрашенная вертикальная)

№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
	Фасадная система для облицовки металлокассетами	***м2***		***180,70***	***1 984,66***	***358 627,65 ₽***
	Фасадная система Оцинкованная окрашенная	***м2***		***180,70***	***1 048,94***	***189 544,15 ₽***
1	Кронштейн усиленный КРУ 150х80х80х2,0 ОЦ ОК	шт.	2,40	434	75,69	32 849,46 ₽
2	Паронитовая прокладка 80х80х2,0	шт.	2,40	434	6,81	2 955,54 ₽
3	Профиль гнутый У 60х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,40	435	153,85	66 924,75 ₽
4	Салазка 1,2 нерж. сталь	шт.	5,00	904	36,85	33 312,40 ₽
5	Усилитель угла кассеты 30х30х1,2 нерж. сталь	шт.	8,00	1446	18,69	27 025,74 ₽
6	Икля 1,2 нерж. сталь	шт.	8,00	1446	18,31	26 476,26 ₽
	Крепеж	***м2***		***180,70***	***935,71***	***169 083,50 ₽***
1	Химический анкер (эпоксиакрилатный) 410 мл	шт.	0,24	44	1350,00	59 400,00 ₽
2	Сетчатая гильза 16х130 (для шпилек М8-М10-М12)	шт.	2,40	450	42,11	18 949,50 ₽
3	Шпилька с гайкой и шайбой М10х150 (горячеоцинкованная)	шт.	2,40	450	117,02	52 659,00 ₽
4	Пистолет для химического анкера	шт.		1	3475,00	3 475,00 ₽
5	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	10,00	2000	4,50	9 000,00 ₽
6	Заклепка фасадная 4,8х16 мм, А/А2	шт.	32,00	6000	3,45	20 700,00 ₽
7	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,80	1000	4,90	4 900,00 ₽
	Итого стоимость фасадной системы с крепежом:					**358 627,65 ₽**
	Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:					**1 984,66 ₽**

В т.ч. НДС 22%: 64 670,56 ₽

Итого с НДС 22%: 358 627,65 ₽

Облицовочные материалы						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Алюминиевые композитные панели		***м2***		***180,70***	***4 493,81***	***812 032,00 ₽***
Алюминиевые композитные панели		***м2***		***253,76***	***3 200,00***	***812 032,00 ₽***
1	Алюминиевые композитные панели Г1, цвет по каталогу RAL, 4000x1220x4,0 мм	м2	1,40	253,76	3200,00	812 032,00 ₽
Итого стоимость облицовочных материалов:						**812 032,00 ₽**
Итого стоимость облицовочных материалов за 1 кв.м.:						**4 493,81 ₽**

В т.ч. НДС 22%:	**146 432,00 ₽**
Итого с НДС 22%:	**812 032,00 ₽**
Ориентировочная стоимость доставки:	**150 000,00 ₽**

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
Проектирование фасадной системы для облицовки АКП						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки АКП в соответствии с СП 522.1325800.2023	комп.	1,00	1,00	50000,00	50 000,00 ₽
Итого за проектирование:						**50 000,00 ₽**
Итого за кв.м проектирования:						**276,70 ₽**
НДС 22% (при необходимости):						**11 000,00 ₽**
Итого с НДС 22%:						**61 000,00 ₽**